VEJLE KALK- OG MØRTELVÆRK A/S

Godthåbsvej 13
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 11
mail@vejle-kalk.dk
www.vejle-kalk.dk

KKh 35/65/500 mørtel

KKh mørtel leveret af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S bliver leveret som en 2 komp. vare bestående af dels basis receptmørtel 6,6 % og dels en NHL 5 (hydraulisk kalk) som så blandes på byggepladsen.

KKh mørtlen kan også fås som indfarvet.

- KKh mørtelen blandes på basis af en 6,6 % VKM receptmørtel og NHL 5 (hydraulisk kalk)
- Mørtelen er produceret i henhold til **DS/INF 167/ EN 998 1/EN 998 2**
- Denne mørtel er velegnet til brug til alle former for murværk indvendig og udvendig og kan derudover benyttes til understrygning af tegltage

Kan blandt andet anvendes til:

- Opmuring
- Lægning af rygningssten
- Lægning af tagsten på murværk
- Grov puds af udvendige facader, samt pudsning og fugning

Hydraulisk kalk lagerføres i:

- 25 kg sække (40 stk. pr. palle)

Blandingsforhold:

- 1 x 136 liter blandes med 1 pose NHL 5 – rækker til ca. 210 mursten
- Blandetiden skal være ca. 20 minutter

Anvendelse:

- Færdigblandet mørtel bør anvendes inden for 2 timer og det anbefales at mørtelen ikke anvendes ved temperaturer under +5 °C i hele hærdningsprocessen
- Nyopført murværk skal afdækkes, så der ikke bliver tilføjet vand til murværket i hele hærdningsprocessen
- Der bør ikke tilsættes frysepunkts-sænkende midler eller andre additiver
- Ved brug af mørtlen som pudsmørtel bør der maksimalt lægges 12 mm på pr. arbejdsgang. Dette for at minimere evt. revnedannelse

-se også den anden side...

www.hr-offset.dk / 12/2023